

## SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL EN LOS PP.KK. 44/600 Y 45/720 DE LA LÍNEA SILLA-CULLERA Y GANDÍA T. MUNICIPAL DE XERESA (VALENCIA).

- EJECUCIÓN DE PILOTES IN SITU CPI6, PERFORADOS A ROTACIÓN, AL ABRIGO DE LODOS TIXOTRÓPICOS Y TUBERÍA RECUPERABLE LOS PRIMEROS METROS.

	Uds.	Perforación		Armaduras			Medición ml.
		Ø perf.	Prof.	Arm. Long.	Estribos	longitud	
Pila central	4	1.000 mm.	17,00	Proy.	Proy.	Proy.	68,00
Muro ecológico	2		25,00	Proy.	Proy.	Proy.	50,00
Carretera	2		22,00	Proy.	Proy.	Proy.	44,00

